Ing.arh,Milan Delenardo
Zagreb, Jukićeva ul.6/II

KINO-KLUB "ZAGREB"
Z A G R E B

Na Vaše traženje izvršio sam dana 3.X.1963. pregled laboratorija kluba i podrumske prostorije ispod njega radi p r o c j e n e štete nastale uslijed nepravilnog korištenja posuda za ispiranje filmova t.j. preljevanja velikih količina vode na pod laboratorija.

Zidovi laboratorija jako su navlaženi do izvjesne visine, a voda je probila i kroz armirano-betonski strop nad podrumom i kaplje na pod podruma, gdje stvara mlaku vode.

Nakon obustave rada u laboratoriju potrebni su radi saniranja ovi radovi prema izmjerama,koje sam izvršio 4.X.1963.

A/ Prizemlje:

1) Otucanje žbuke sa čišćenjem površine zidja	m2 16,00	600.-	9.600.-
2) Nakon isušenja zidja izvedba nove grube i fine žbuke od produženog cem.maltera 1:3:9 s prethodnim naštrcanjem rijetkim cem. malterom 1:3	m2 16.00	1.200.-	19.200.-
3) Bojadisanje nove žbuke u vrst i boji kao na ostaloj neizmjenjenoj žbuci sa prelazom nove boje na staru	m2 20.00	250.-	5.000.-
4)Popravak cem. glazure poda u omjeru 1:2	m2 3.00	2.200.-	6.600.-
5) Odvoz svega gruha i otpadaka nastalih izvedbom st.1) i 2) na gradsko stovarište	paušal		3.000.-
6) Čišćenje cijele prostorije iza izvedbe st. 1) do 5)	paušal		2.000.-
	ukupno		Din 45.400.-

B/ Podrum:

1) Kao st. A) 1) na zidju	m2 10000	600.-	6.000.-
2) Kao st. A) 1) na stropu	m2 6.00	750.-	4.500.-

3) Kao st. A)2) na zidju	m2	10.00	1.200.-	12.000.-
4) Kao st.A) 2) na stropu	m2	6.00	1.500.-	9.000.-
5) Bijeljenje vapnenim mlijekom dvostruko na novoj žbuci zida i stropa sa prelazom na boju stare žbuke	m2	20.00	85.-	1.700.-
6) Kao st. A) 5)	paušal			4.000.-
7) Kao st. A) 6)	paušal			1.500.-
	ukupno			Din 38.700.-

REKAPITULACIJA:

A) Prizemlje: Din 45.400.-
B) Podrum: " 38.700.-

Ukupno Din 84.100.- nastale štete.

Napominjem da će se potpuno točna visina štete moći ustanoviti tek na temelju troškova izvedbe potrebnih radova.

Zagreb, 12.X.1963.

Ing.arh.Milan Delenardo

Ing. Delenardo

Dokaznica mjera uz procjenu šetete u laboratoriju Kino-kluba "Zagreb"

Prizemlje:

Za st.1) Zidovi u laboratoriju : 1.28x2.00 + 022x200 + 1.25x080 + 0.22x1.10 +
i " 2) + (1.03 + 0.68 + 0.63 + 1.58) x 1.10 +
+ (0.10 + 0.60 x 2 + 0.50 x 2 + 2.00) x 0.70 +
+ 3.35 x 1.05 = m2 15.07

Zid u predsoblju: 1.00 x 0.80 = " 0.80

ukupno m2 15.87
zaokruženo m2 16.00

Za st.3) .....m2 16.00 + 25 % = m2 20.00
Za " 4) .....3.35 x 3.56 x 0.25 = m2 3.00

Podrum:

Za st. 1) Zid: ..... (2.50 x 2.00) x 2.20 = m2 9.90
i " 3)
zaokruženo m2 10.00

Za st. 2) Strop:..... 2.50 x 2.40 = m2 6.00
i " 4)
Za st. 5) ..... m2 16.00 + 25 % = m2 20.00

Zagreb, 12. X. 1963.

Ing.arh. Milan Delenardo

Ing.arh. Milan Delenardo
Zagreb, Jukićeva ul.6/II.

KINO - KLUB "ZAGREB
Z A G R E B

R A Č U N

za izvršenu procjenu štete u Vašem laboratoriju i podrumu ispod njega, na trgu Žrtava fašizma br.14:

3.X.1963. pregled prostorija	sat	1	
4.X.1963. izvršena izmjera	"	1.5	
Sastav dokaznice mjera i procjene	sati	5	
ukupno	sati	7.5 x	Din 500.-/sat =
			= Din 3.750.-
prepis elaborata		2	250.-
Sveukupno			Din 4.000.- ,

slovima: četiri hiljade dinara.

Zagreb, 15.X. 1963.

Ing.arh.Milan Delenardo